R-01

1,5 mm vastag PVC lemez szigetelés forró levegővel hegesztve
t ≥ 5 cm szálas hőszigetelés lejtést adó réteg
15 cm szálas hőszigetelés a gerendázat közé fektetve
párazáró fólia
18 mm farostlemez (MDF) burkolat
NA 200 Rheinzink függő ereszcsatorna
horganyzott acél rögzítő elem a fa oszlopok faltól való eltartásához
18 mm farostlemez burkolat
párazáró fólia
~~15 cm szálas hőszigetelés 100/150-es fa oszlopok között~~
18 mm farostlemez burkolat

R-02

NA 200 Rheinzink függő ereszcsatorna
150/40 ereszt tartó palló a vb.falhoz és a gerendához acél szerelvényekkel rögzítve
Enkolittal deszkázathoz ragasztott bádogozás
abalaktokhoz csatlakoztatott vízszigetelés
egyedileg készített ragasztott fa tokszerkezet fix üvehezéssel
egyedileg készített acél keretre csavarozott deszkázat (árnyékoló)

R-03

horganyzott acél rögzítő elem a fa oszlopok, falhoz való rögzítéséhez

R-04

19 mm fenyő deszkázat csavarozással rögzítve
10 cm EPS hab hőszigetelés 75/100-as pallók közé fektetve
1 mm PVC talajnedvesség elleni szigetelés forró levegővel hegesztve
a bunker meglévő vasbeton szerkezete
az 50/100-as pallók rögzítéséhez szükséges acél szerelvény

R-05

az 50/100-as pallók rögzítéséhez szükséges acél szerelvény
18 mm farostlemez burkolat
párazáró fólia
15 cm szálas hőszigetelés
100/150-es fa oszlopok között
18 mm farostlemez burkolat

R-06

NA 50 esővíz csatorna elővezeték
abalaktokhoz csatlakoztatott vízszigetelés
horgalyzott acél L szelvény
egyedileg készített ragasztott fa tokszerkezet fix üvehezéssel
18 mm farostlemez burkolat
párazáró fólia
15 cm szálas hőszigetelés 100/150-es fa oszlopok között
horganyzott acél rögzítő elem a fa oszlopok, faltól való eltartásához
a bunker meglévő vasbeton szerkezete

Diploma
helyszín: Pilis-tető
BME Középülettervezési Tanszék
2014.május
Lőcsei Gergely