Jelmagyarázat

- vasbeton szerkezet
- POROTHERM 38 N+F
- POROTHERM lakáselválasztó fal
- POROTHERM 30 HS
- POROTHERM 10 válaszfal
- kisméretű tégla fal

Megjegyzés

A kivitelezés során a méreteket folyamatosan ellenőrizni kell!
Az építész kiviteli tervek a szakági tervekkel együtt kezelendők! (statika, épületgépészet, épületvillamos tervek)
A nedvességre érzékeny szerkezetek (pl. gipszkarton válaszfalak) kivitelezését csak a tetőszigetelés elkészülte után lehet megkezdenki.
A szerelt válaszfalak szerkezete: 2 x 1,25cm gipszkarton lap, CW75 hg acél tartóvázzal.
A vizes helyiségekbe kerülő gipszkaton lapokminden esetben impregnáltak (RBI).
A konyhákban, fürdőszobákban és wckben üzemi víz elleni kent szigetelés készül (pl CIMSEC DICHTFLEX) hajlaterősítéssel, minimum 15 cm magasságig oldalfalakra felhajtva. Zuhanyók mögött 2,0m-ig.
Az egybefüggő terek aljzatbetonját min. 16m2-ként dilatálni kell.
Az ösztatott padlószerkezetek készítésénél - a hanghidak kiküszöbölése érdekében - fokozott biztonsággal kell eljárni.
Folyamatos rétegvezetés, átfedésekkel.
A homlokzati hőszigetelések anyaga vakolható kőzetgyapot Rockwool RP-PT.
A gépészeti szerelőaknák a csővezetékek elhelyezése után minden födémszinten kibetonozandók.
Csak bizonylattal igazolt I. o. minősítéssel rendelkező szerkezetek építhetők be.
A kivitelezés som az egyes termékekre vonatkozó átkalmazástechnikai útmutatásokat be kell tartani.
A tervező által meghatározott anyagoktól eltérni csak a beruházó és tervező előzetes jóváhagyásával lehet, de az előírtnál gyengébb minőségű anyag nem építhető be.
A gépkocsi beállók helyét felfestéssel jelölni kell (Beckers beton festék).
A tartószerkezetek (pillérek, falsarkok) védelmére ütközésgátló szerkezetek kerülenek elhelyezésre (L41).
A vasbeton szerkezetre kerülő géppel simított bazaltbeton réteget dilatálni kell 16,0 m2-ként utólagos bevágással, min. a rétegvastagság 2/3-ig.
A fal és padló csatlakozásánál 10 cm magas ragastott gresslap lábazat készül.
A parkolóállások végében a falra EPDM gumi ütközőbak kerül felszerelésre 20,0-60,0 cm magasság között.
A parkolóban való biztonságos közlekedést domború tükrök ill. a gépjárművek mozgását érzékelő, fényjelzést adó rendszerek segítik.

tárgy: Budapest, Pauler utca 15. **18 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ**			Hrsz.: 7095
terv típus: Megvalósulási terv	megnevezés: -I. szinti alaprajz	lépték: M=1:50	rajzszám: É-3
megbízó: OTP Ingatlan Zrt.	1051 Budapest, Nádor utca 21.		dátum: 2014. 05.14.
tervező: K-J ÉPÍTÉSZ Stúdió Kft	1025 Budapest , Szépvölgyi út 34. tel/fax: 335-1105	e-mail: kajdocsi@t-online.hu honlap: www.kajdocsi.hu	
vezető tervező: Kajdócsi Jenő É-1 13-0067/05	munkatársak:	Sebestyén Enikő Thuróczy Zoltán Molnár Péter	