

tűlevelűsorv a parkterről

pavilon alaprajz M=1:200

tűlevelűsorv a parkterről



pavilon

A pályázati programban kért funkciókat a tér négy pontjára telepített egy-egy pavilonban helyeztük el. Ezek a pavilonok egymástól függetlenül is működnek, nem kívánt nyitvatartások esetén ütemelhetőek. Egyen a mind az építészeti megjelenésükben, mind a használatukban a tér egységét szolgálják. Nagy az ilyenkor zsúfolt kapcsolat TIK Erzsi Étterem előtti tér nem szeretnénk tovább szűkíteni, ezért a pavilonokat úgy helyeztük el, hogy a kiszolgálóablakok ne szűk mód gátolják a térhasználatokat és ezek az új pavilonok a központ részei.

A pavilonok egységesítő jellegét, így nem irányzott ki a szomszédos épületek formai részletekben megvalósított stílusa. Az épület felépítés szempontjából a pavilonok egy-egy vasbeton lemezgerendás, acél pillérekre támaszkodó, üvegfalakkal határolt térből állnak. Elhelyezésük az is lehetővé teszi, hogy a helyén ezek nagy részben a meglévő fákat is megtartsuk, ezáltal a tér zöldfelületi arányai is jelentősen nem változnak. A tűlevelű sűrűnek nevezhető fákat kivágjuk, de ezek helyettesítik az új cserjesor, amely a tűlevelű sorfával kiegészítve jön létre.

A kérdéses pavilonok egyikében étkezésre van megoldott, a két másik 3 pavilon közül kettő kerül fel, helyes kitöltő szerkezet üzegkitöltésű falakat kaptunk.

A harmadik pavilon egy tér-kialakítású pavilon helyén az új pavilon szomszédságában kerül kialakításra egy fedett kerékpár tároló.

Budapest, I. Szenthárom ság téri zöldterület fejlesztése